

Ideen für nicht alltägliche Fälle



Maxtormauer, Nürnberg:

Die Wände der beiden Türme an der Maxtormauer drohen auseinander zu brechen, deshalb ist eine Verankerung der Wände notwendig. Der Denkmalschutz verbietet Dübellöcher an der historischen Sandsteinmauer aus dem 15. Jahrhundert. Eine Spezialkonstruktion erlaubt die exakt geführten Zielbohrungen trocken, ohne Wasser, auszuführen. Länge der Bohrungen jeweils 6 m. Bohrdurchmesser 56 mm.

adidas, Herzogenaurach:

Die im Zuge der WM 2006 sind im Vorfeld umfangreiche bauliche Maßnahmen getätigt worden. Unter anderem sind Gehwege angelegt worden und für die Kanaldeckel mussten die Steine 100%ig genau gebohrt werden.



Durchführung: Vor Ort jeden Stein einzeln einmessen zum Bohrplatz transportieren, einrichten, bohren, zurück transportieren und einbauen.



adcom-center, Nürnberg:

Zum Sonnenschutz sind neue Gardinen angeschafft worden. Bei der Montage wurde festgestellt, dass der Platz zwischen OK Fenster und Decke teilweise nicht ausreicht um die Fenster öffnen zu können! Mit einer umgebauten HILTI TS5-SE haben wir Schlitz überkopf in die Decke gefräst, damit die Vorhangschienen montiert werden konnten.



Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten.